



**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**  
**BARRIO LA MAGDALENA, SAN JUAN PALO SECO**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**  
**SIR/DOPYDU/URB-PAV/IR-040/FISMDF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				VICTOR VAZQUEZ MENDEZ		JESUS COLIN RUIZ		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.57	\$14,311.78	\$10.21	\$13,824.34	\$11.19	\$15,151.26
2	Despalme, Aline, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$98.58	\$6,673.87	\$62.13	\$4,206.20	\$98.66	\$6,679.20
<b>TERRACERIAS</b>											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye: abundamiento, extracción, regatas, acareas hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,893.38	\$694.92	\$188,184.34	\$545.79	\$147,799.93	\$663.35	\$179,635.18
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrolitada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,871.54	\$674.28	\$912,975.12	\$671.76	\$909,563.04	\$659.72	\$893,260.68
6	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	OS	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$773.68	\$773.68	\$645.75	\$645.75	\$753.67	\$753.67
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,077,586.21</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,122,918.79</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,076,039.26</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,093,480.27</b>
				<b>L.V.A.</b>	<b>\$172,413.79</b>	<b>L.V.A.</b>	<b>\$179,667.01</b>	<b>L.V.A.</b>	<b>\$172,166.28</b>	<b>L.V.A.</b>	<b>\$175,276.24</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,250,000.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,302,585.80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,248,205.54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,270,757.11</b>



**TEC. EMETERIO BASTISTA CONTRERAS**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**ARQ. HERNAN ITURBE MENDOZA**  
**RESIDENTE DE OBRA**

**VICTOR VAZQUEZ MENDEZ**

**JESUS COLIN RUIZ**

**G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.**