



OBRA:
 COMUNIDAD:
 PROGRAMA:
 INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
 FEDERAL (FISMDF)
 SIR/DOPyDU/URB-PAV/IR-062/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ		DANIEL RIOS MILLAN		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1.354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$12.09	\$16,369.86	\$14.51	\$19,646.54	\$14.25	\$19,294.50
2	Despalme, Afine, humedecida y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$111.33	\$7,537.04	\$152.76	\$10,341.85	\$199.65	\$13,516.31
TERRACERIAS											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye: abundamiento, extracción, regalías, aceros hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.29	\$611.06	\$165,475.05	\$799.79	\$216,583.13	\$743.87	\$201,440.00
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto Fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$652.84	\$883,945.36	\$673.58	\$912,027.32	\$698.75	\$946,107.50
5	Reparación de tomas domiciliarias con conducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m, incluye: excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$1,320.36	\$1,320.36	\$1,421.30	\$1,421.30	\$1,890.44	\$1,890.44

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,074,647.67	SUBTOTAL	\$1,160,020.14	SUBTOTAL	\$1,182,248.75
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$171,943.63	I.V.A.	\$185,609.22	I.V.A.	\$189,159.80
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,246,591.30	TOTAL	\$1,345,629.36	TOTAL	\$1,371,408.55

TEC. EUSEBIO BAUTISTA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 2019
 2021
**OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO**

ARQ. AZUCENA ELIZAVETH MEDINA GARCIA
 RESIDENTE DE OBRAS

JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ

DANIEL RIOS MILLAN

GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.