



**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**  
**SAN JERONIMO DE LOS DOLORES**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL**  
**DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**  
**SIR/DOPyDU/URB-PAV/IR-111/FISMDF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GOMEZ BASTIDA		NOBUAISES SANCHEZ NAVARRETE		JESUS COLIN RUIZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesario.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 10.20	\$ 13,810.80	\$ 13.21	\$ 17,886.34	\$ 12.96	\$ 17,547.84
2	Despalme, Afina, humedezca y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$65.16	\$ 4,479.03	\$ 65.46	\$ 4,431.64	\$ 67.75	\$ 4,566.68	\$ 73.79	\$ 4,995.58
<b>TERRACERIAS</b>											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, Incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,893.39	\$ 521.82	\$ 141,308.86	\$ 557.62	\$ 151,003.50	\$ 533.18	\$ 144,385.14
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 918,671.84	\$ 676.84	\$ 916,441.36	\$ 678.97	\$ 919,325.38	\$ 677.91	\$ 917,890.14
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 4 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 738.56	\$ 738.56	\$ 572.41	\$ 572.41	\$ 1,369.71	\$ 1,369.71

*(Handwritten signatures and marks)*

TEC. EMERIO LUTERIO CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SUBTOTAL \$1,077,556.23  
I.V.A. \$172,418.79  
TOTAL \$1,250,000.00

  
ARRQ. NORBERTO YLORES CARBAJAL  
RESIDENTE DE OBRA

SUBTOTAL \$1,076,731.22  
I.V.A. \$172,277.00  
TOTAL \$1,249,008.22

  
ADÁN GÓMEZ BASTIDA

SUBTOTAL \$1,093,374.23  
I.V.A. \$174,939.89  
TOTAL \$1,268,314.20

  
NORBERTO SANCHEZ  
NAYARRETE

SUBTOTAL \$1,086,188.41  
I.V.A. \$173,790.13  
TOTAL \$1,259,978.54

  
JESÚS COLÍN RUIZ