



OBRA:
 COMUNIDAD:
 PROGRAMA:
 INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
 SIR/DOPYDU/URB-PAV/IR-036/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				JAIME RUIZ ROMERO PERSONA FÍSICA		JESUS COLIN RUIZ PERSONA FÍSICA		GYS CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.				
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE			
TRABAJOS PRELIMINARES.														
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.01	\$13,553.54	\$10.21	\$13,824.34	\$11.19	\$15,151.26			
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$95.51	\$6,466.03	\$62.16	\$4,208.23	\$98.66	\$6,679.28			
TERRACERIAS														
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regallas, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$682.47	\$184,812.88	\$546.74	\$148,057.19	\$663.35	\$179,635.18			
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO														
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$674.69	\$913,530.26	\$671.78	\$909,590.12	\$659.72	\$893,260.88			
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$750.73	\$750.73	\$646.34	\$646.34	\$753.67	\$753.67			
SUBTOTAL					\$1,877,586.21	SUBTOTAL		\$1,113,113.44	SUBTOTAL		\$1,076,926.33	SUBTOTAL		\$1,095,480.27
I.V.A.					\$172,613.79	I.V.A.		\$179,058.15	I.V.A.		\$172,212.20	I.V.A.		\$179,378.84
TOTAL					\$2,050,200.00	TOTAL		\$1,292,171.59	TOTAL		\$1,249,138.53	TOTAL		\$1,274,859.11



ARQ. HERNÁN TURBE MEDOZA
 RESIDENTE DE OBRA

JAIIME RUIZ ROMERO
 PERSONA FÍSICA

JESUS COLIN RUIZ
 PERSONA FÍSICA

GYS CONSTRUCTORA Y
 URBANIZADORA, S.A. DE C.V.