



**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**EJIDO LOS PINTADOS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL**  
**DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**  
**SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-126/FISMDF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1	Traza y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.37	\$ 14,068.07	\$12.01	\$16,261.54	\$12.22	\$16,545.88	\$12.03	\$16,288.62
2	Despalma, Afine, humedecida y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$70.88	\$4,798.58	\$78.80	\$5,334.76	\$103.36	\$6,997.47
	<b>TERRACERIAS</b>										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución métrica compactada para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$598.54	\$162,084.63	\$621.62	\$168,334.70	\$625.39	\$169,355.61
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corie, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$ 677.01	\$ 916,671.54	\$697.76	\$944,767.04	\$701.43	\$949,736.22	\$652.62	\$883,647.48

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.18	\$ 674.18	\$679.77	\$679.77	\$487.99	\$487.99	\$1,297.03	\$1,297.03
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,128,591.56	SUBTOTAL	\$1,140,639.55	SUBTOTAL	\$1,077,586.21
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$180,574.65	I.V.A.	\$182,502.33	I.V.A.	\$172,413.79
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,309,166.21	TOTAL	\$1,323,141.88	TOTAL	\$1,250,000.00

TEC. EMETRIO BOUTISTA CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. AZUCENA BILIBETH SAUINAS GARCIA  
RESIDENTE DE OBRAS

GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS,  
S.A. DE C.V.

GLC PRODUCTOS Y  
CONSTRUCCIONES, S.A. DE  
C.V.

CONSTRUCTORES  
CONSTRUCTORES DAGIANO,  
S.A. DE C.V.

