



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
RANCHERIA LOS PINTADOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-127/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				DANIEL RIOS MILLAN		CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOSA		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,088.07	\$13.05	\$17,669.70	\$12.50	\$16,925.00	\$12.03	\$16,288.62
2	Despalme, Afina, humedecida y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$76.46	\$5,176.34	\$75.41	\$5,105.26	\$103.36	\$6,997.47
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalios, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactado para su paga.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$588.67	\$159,411.84	\$556.18	\$150,613.54	\$625.39	\$169,355.61
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto prismado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y voleador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$ 677.01	\$ 916,671.54	\$708.97	\$959,945.38	\$706.88	\$957,115.52	\$652.62	\$883,647.48

5	Reparación de fomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m, incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.18	\$ 674.18	\$706.91	\$706.91	\$697.95	\$697.95	\$1,297.03	\$1,297.03
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,142,910.17	SUBTOTAL	\$1,130,457.27	SUBTOTAL	\$1,077,586.21
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$182,865.63	I.V.A.	\$180,873.16	I.V.A.	\$172,413.79
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,325,775.80	TOTAL	\$1,311,330.43	TOTAL	\$1,250,000.00

TEC. FREDERICO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARG. AZUCENA ROSA EDITH SALINAS GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

DANIEL RIOS MILLAN

CESAR DANIEL GONZALEZ
ESPINOSA

CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DAGALO,
S.A. DE C.V.

