



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
COMUNIDAD: SAN JOAQUIN LAMILLAS
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF)
INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-115/FISDMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.		LEONARDO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.08	\$10.12	\$13,702.48	\$11.84	\$16,031.36	\$11.92	\$16,139.68
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$68.56	\$4,641.51	\$109.17	\$7,390.81	\$89.14	\$6,034.78
TERRACERIAS											
3.00	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,893.39	\$544.02	\$147,320.62	\$603.74	\$163,492.79	\$605.28	\$163,909.82
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO											
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto $f_c=200$ kg/cm ² , agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,871.54	\$672.56	\$910,646.24	\$679.28	\$919,745.12	\$705.99	\$955,910.46

5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 874.10	\$752.93	\$752.93	\$1,062.30	\$1,062.30	\$1,078.09	\$1,078.09
------	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,063.78	SUBTOTAL	\$1,107,722.38	SUBTOTAL	\$1,143,072.63
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,330.20	I.V.A.	\$177,295.58	I.V.A.	\$182,891.65
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,393.98	TOTAL	\$1,284,957.86	TOTAL	\$1,325,964.48

TEC. EMERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. HERNAN DURBE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE
C.V.

LEONARDO CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE,
S.A. DE C.V.

