



OBRA:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
SAN MIGUEL DEL CENTRO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
SIR/DOIPYU/URB-PAV/IR-026/FISMDF-2020

R.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GÓMEZ BASTIDA PERSONA FISICA		OCTAVIO GUADALUPE TRUJANO PERSONA FISICA		ROSE LILIAS SANCHEZ NAVARRETE PERSONA FISICA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$14,068.06	\$10.18	\$13,783.72	\$14.01	\$18,969.54	\$13.22	\$17,899.88
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$4,479.03	\$65.70	\$4,447.89	\$52.14	\$3,529.88	\$67.95	\$4,600.22
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regallas, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$141,693.39	\$526.23	\$142,503.08	\$578.30	\$156,603.64	\$570.03	\$154,364.12
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$916,671.54	\$675.63	\$914,803.02	\$692.50	\$937,645.00	\$679.44	\$919,961.76
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m, incluye excavación, instalación, conexión, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$674.19	\$737.19	\$737.19	\$1,402.60	\$1,402.60	\$2,102.72	\$2,102.72

SUBTOTAL \$1,077,588.21
I.V.A. \$372,413.79
TOTAL \$1,250,000.00

SUBTOTAL \$1,076,274.90
I.V.A. \$172,203.08
TOTAL \$1,248,478.00

SUBTOTAL \$1,818,788.66
I.V.A. \$178,000.00
TOTAL \$1,996,788.66

SUBTOTAL \$1,088,828.70
I.V.A. \$176,828.50
TOTAL \$1,265,657.20

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PAS. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ADAN GÓMEZ BASTIDA
PERSONA FISICA

OCTAVIO GUADALUPE TRUJANO
PERSONA FISICA

ROSE LILIAS SANCHEZ NAVARRETE
PERSONA FISICA

