



OBRA:  
COMUNIDAD:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF)  
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-076/FISDMDF-2020

PROGRAMA:  
INVITACION RESTRINGIDA No.

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES REAL OBRAS, S.A. DE C.V.		JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,342.83	\$ 10.39	\$ 13,952.00	\$11.06	\$ 14,851.70	\$10.59	\$ 14,220.57	\$10.00	\$ 13,428.30
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	201.42	\$ 66.16	\$ 13,326.24	\$74.78	\$ 15,062.19	\$71.42	\$ 14,385.42	\$67.38	\$ 13,571.88
<b>TERRACERIAS</b>											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye: abundamiento, extracción, regalica, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	268.57	\$ 523.24	\$ 140,524.47	\$588.04	\$ 157,929.90	\$561.59	\$ 150,828.23	\$529.86	\$ 142,304.50
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms. de espesor, concreto Fc=200 kg/cm2, agregado máxima de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,342.83	\$ 677.01	\$ 909,109.34	\$748.55	\$ 1,005,175.40	\$715.06	\$ 960,204.02	\$674.90	\$ 906,275.97
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m, incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 674.16	\$ 674.16	\$711.19	\$ 711.19	\$679.93	\$ 679.93	\$642.45	\$ 642.45

SUBTOTAL	\$1,077,568.21	SUBTOTAL	\$1,193,730.38	SUBTOTAL	\$1,140,316.17	SUBTOTAL	\$1,076,222.90
I.V.A.	\$172,433.79	I.V.A.	\$190,996.86	I.V.A.	\$182,430.59	I.V.A.	\$172,195.66
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,384,727.24	TOTAL	\$1,322,766.76	TOTAL	\$1,248,418.56

TEC. EMETERIO VAJISTA CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.  
2020

ARQ. AZUCENA ELIZABETH SANTIAGO GARCIA  
RESIDENTE DE OBRAS

CONSTRUCCIONES REAL  
OBRAS, S.A. DE C.V.

JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A.  
DE C.V.

SOCRATES GUADARRAMA  
MAYA