



OBRA:
 COMUNIDAD:
 PROGRAMA:
 INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 LAS ROSAS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
 DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-100/FISDMF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.		HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 7.66	\$ 10,371.64	\$ 8.78	\$ 11,888.12	\$ 9.52	\$ 12,890.08
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 87.19	\$ 5,902.76	\$ 97.49	\$ 6,600.07	\$ 97.31	\$ 6,587.89
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regálías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 534.30	\$ 144,688.44	\$ 578.84	\$ 156,749.87	\$ 566.79	\$ 153,486.73
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										

4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 676.07	\$ 915,398.78	\$ 680.88	\$ 921,911.52	\$ 686.54	\$ 929,575.16
5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 867.53	\$ 867.53	\$ 876.03	\$ 876.03	\$ 928.40	\$ 928.40

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,229.15	SUBTOTAL	\$1,098,025.61	SUBTOTAL	\$1,103,468.26
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,356.65	I.V.A.	\$175,684.20	I.V.A.	\$176,554.92
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,585.81	TOTAL	\$1,273,709.71	TOTAL	\$1,280,023.18

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. HERNAN DURBE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES REAL
OBRAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORES Y
CONSTRUCTORES DAGAIO, S.A.
DE C.V.

HERIBERTO ESPINOSA
GONZALEZ

