



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
GUARDA DE GUADALUPE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-027/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GOMEZ BASTIDA		OCTAVIO GUADALUPE TRINIDAD		ATIR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trozo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.18	\$13,783.72	\$14.04	\$19,010.16	\$13.78	\$18,658.12
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$65.71	\$4,448.57	\$52.24	\$3,536.65	\$79.23	\$5,363.87
TERRACEBIAS											
3	Conformación de capa sub-base con material de banca de la región. Incluye: abundamiento, extracción, regoñas, acarreas hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,893.38	\$527.80	\$142,928.24	\$581.25	\$157,402.50	\$557.62	\$151,003.50
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto Fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,871.54	\$675.85	\$915,100.90	\$694.00	\$939,676.00	\$689.54	\$933,637.16
5	Reparación de tomas domiciliarias con conducto de 1 1/2" de diámetro y un desarmillo de 6", incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales para el agua.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$737.43	\$737.43	\$1,405.65	\$1,405.65	\$913.99	\$913.99

SUBTOTAL \$1,077,548.21
 I.V.A. \$172,413.79
 TOTAL \$1,250,000.00

SUBTOTAL \$1,076,998.86
 I.V.A. \$172,819.82
 TOTAL \$1,249,818.68

SUBTOTAL \$1,121,030.96
 I.V.A. \$179,368.95
 TOTAL \$1,300,399.91

SUBTOTAL \$1,109,576.64
 I.V.A. \$177,532.28
 TOTAL \$1,287,108.90

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 2019
 2021
OBRAS PÙBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PAS. ING. JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ
 RESIDENTE DE OBRA

ADAN GOMEZ BASTIDA

OCTAVIO GUADALUPE TRINIDAD

ATIR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.