



OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COMUNIDAD:

BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO

PROGRAMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

INVITACION RESTRINGIDA No.

SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-039/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				VICTOR VAZQUEZ MENDEZ		JESUS COLIN RUIZ		ATIR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.57	\$14,311.78	\$10.21	\$13,824.34	\$10.46	\$14,162.84	
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$98.58	\$6,673.87	\$62.13	\$4,206.20	\$100.46	\$6,801.14	
	TERRACERIAS											
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regatas, acarreos hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medida compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$694.94	\$188,189.75	\$545.93	\$147,837.84	\$685.42	\$185,611.74	
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteado en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 918,671.54	\$674.28	\$912,975.12	\$671.76	\$909,543.04	\$666.67	\$902,671.18	
5	Reparacion de tomas domiciliarias con conducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PTA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$773.68	\$773.68	\$645.98	\$645.98	\$770.10	\$770.10	
					SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,122,924.20	SUBTOTAL	\$1,076,077.40	SUBTOTAL	\$1,110,017.00
					I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$179,667.87	I.V.A.	\$172,172.38	I.V.A.	\$177,602.72
					TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,302,592.07	TOTAL	\$1,248,249.78	TOTAL	\$1,287,619.72

TEC. EMETERIO SAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CEPAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

ARQ. HERNÁN ITURBE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

VICTOR VAZQUEZ MENDEZ

JESUS COLIN RUIZ

ATIR CONSTRUCTORES, S.A. DE
C.V.