



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | FECHA: | 23 DE OCTUBRE DE 2020 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: | SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-066/FISMDF-2020 | ANEXO | 27 |
| | OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | 1 DE 2 |
| | COMUNIDAD: | EJIDO EL CONSUELO | | | | |
| | EMPRESA: | ADÁN GÓMEZ BASTIDA | | | | FECHA DE INICIO: |
| | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA  | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 13-nov-20 |

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | TOTAL |
|---|--|--------|----------|----------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | oct-20 | nov-20 | dic-20 | |
| | TRABAJOS PRELIMINARES. | | | | | | | | |
| 1 | Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria. | M2 | 1,354.00 | \$10.16 | \$13,756.64 | 13,756.64 | | | \$13,756.64 |
| 2 | Operación de escarificado, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. | M3 | 67.70 | \$65.57 | \$4,439.09 | 4,439.09 | | | \$4,439.09 |
| | TERRACERIAS | | | | | | | | |
| 3 | Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago. | M3 | 270.80 | \$526.37 | \$142,541.00 | 15,837.89 | 126,703.11 | | \$142,541.00 |

000397

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | FECHA: | 23 DE OCTUBRE DE 2020 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: | SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-066/FISMDF-2020 | ANEXO | 27 |
| | OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | 2 DE 2 |
| | COMUNIDAD: | EJIDO EL CONSUELO | | | | |
| | EMPRESA: | ADÁN GÓMEZ BASTIDA | | | | FECHA DE INICIO: |
| | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA  | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 13-nov-20 |

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | TOTAL |
|------------------------|--|--------|----------|----------|--------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | oct-20 | nov-20 | dic-20 | |
| | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | |
| 4 | Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 1,354.00 | \$675.80 | \$915,033.20 | | 915,033.20 | | \$915,033.20 |
| 5 | Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra. | PZA | 1.00 | \$736.67 | \$736.67 | 736.67 | | | \$736.67 |
| EROGACIONES MENSUALES | | | | | | \$34,770.29 | \$1,041,736.31 | | \$1,076,506.60 |
| EROGACIONES ACUMULADAS | | | | | | \$34,770.29 | \$1,076,506.60 | | \$1,076,506.60 |