



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
SAN ONOFRE EJIDO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
SIR/DOPYDU/URB-PAV/IR-013/FIS MDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		JESUS COLIN RUIZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$11.16	\$15,110.64	\$8.23	\$11,143.42	\$9.89	\$13,391.06
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$62.23	\$4,212.97	\$295.76	\$20,022.95	\$216.69	\$14,669.91
CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, Incluye, abundamiento, extracción, regallas, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su peso.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$602.15	\$163,062.22	\$647.68	\$175,445.90	\$697.03	\$188,755.72
PAVIMENTO RIGIDO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$659.95	\$893,572.30	\$681.18	\$922,317.72	\$665.41	\$900,965.14
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.		1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$801.89	\$801.89	\$316.16	\$316.16	\$316.16	\$316.16

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,076,760.02	SUBTOTAL	\$1,129,246.16	SUBTOTAL	\$1,128,098.00
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,281.60	I.V.A.	\$180,679.38	I.V.A.	\$178,895.68
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,041.62	TOTAL	\$1,309,925.54	TOTAL	\$1,306,993.68

TEC. EN TERRENO BALTIMAR CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 2019
 2021
**OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO**

ARG. NORBERTO FLORES CARBAJAL
 RESIDENTE DE OBRA

NOE ULISES SANCHEZ
 NAVARRETE

VELCON CONSTRUCCIONES, S.A.
 DE C.V.

JESUS COLIN RUIZ