



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-092/FISDMF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENCORV, S.A. DE C.V.		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$ 10.39	\$ 14,068.06	\$ 12.89	\$ 17,453.06	\$ 8.83	\$ 11,955.82	\$ 12.49	\$ 16,911.46
2	Despaje, Afine, humedeado y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$ 66.16	\$ 4,479.03	\$ 182.00	\$ 12,321.40	\$ 62.79	\$ 4,250.88	\$ 188.06	\$ 12,731.66
	CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abastecimiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$ 523.24	\$ 141,693.39	\$ 864.57	\$ 234,125.56	\$ 711.11	\$ 192,568.59	\$ 995.42	\$ 269,559.74
	PAVIMENTO RIGIDO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$ 677.01	\$ 916,671.54	\$ 614.38	\$ 831,870.52	\$ 639.90	\$ 866,424.60	\$ 611.80	\$ 828,377.20

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 674.19	\$ 674.19	\$ 552.53	\$ 552.53	\$ 1,500.82	\$ 1,500.82	\$ 509.58	\$ 509.58
---	--	-----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------


SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,096,323.07	SUBTOTAL	\$1,076,700.71	SUBTOTAL	\$1,128,089.64
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$175,411.69	I.V.A.	\$172,272.11	I.V.A.	\$180,494.34
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,271,734.76	TOTAL	\$1,248,972.82	TOTAL	\$1,308,583.98




 ARQ. NORBERTO FLORES CARBAJAL
 RESIDENTE DE OBRA


 GRUPO BASA INGENIERIA +
 CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


 INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA
 TENORY, S.A. DE C.V.


 FELICIANO RODRIGUEZ
 ALVAREZ