



OBRA:

COMUNIDAD:

PROGRAMA:

INVITACION RESTRINGIDA No.





CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

GUADALUPE LAS CABRAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)

SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-116/FISDMF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA KUXULCAN, S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.09	\$13,661.86	\$11.81	\$15,990.74	\$11.92	\$16,139.68
2	Despalme, Afine, humedecida y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$68.21	\$4,617.82	\$80.12	\$5,424.12	\$89.14	\$6,034.78
	TERRACERIAS										
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,893.39	\$544.00	\$147,315.20	\$582.26	\$157,676.01	\$587.97	\$159,222.28
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaclado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 816,871.54	\$672.67	\$910,795.18	\$704.98	\$954,542.92	\$687.50	\$930,875.00

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$725.72	\$725.72	\$1,084.16	\$1,084.16	\$1,078.09	\$1,078.09
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,115.78	SUBTOTAL	\$1,134,717.95	SUBTOTAL	\$1,113,349.83
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,338.52	I.V.A.	\$181,554.87	I.V.A.	\$178,135.97
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,454.30	TOTAL	\$1,316,272.82	TOTAL	\$1,291,485.80



ING. JUAN MARTÍN BONTAÑO VELAZCO
RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE
C.V.

CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA KUKULCAN, S.A.
DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE,
S.A. DE C.V.