



OBRA:
 COMUNIDAD:
 PROGRAMA:
 INVITACION RESTRINGIDA No.

AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
 AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 SJR/DOPyDU/AMP-APO/IR-074/FISMDF-2020

| N.P. | CONCEPTO | PRESUPUESTO BASE | | | | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGAJO, S.A. DE C.V. | | BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | | MAN. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | |
|----------|--|------------------|----------|-------------|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE |
| | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| A | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZO DE RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 2768.00 | \$ 11.56 | \$ 32,009.64 | \$ 30.11 | \$ 83,374.59 | \$ 10.53 | \$ 29,157.57 | \$ 28.62 | \$ 79,248.78 |
| B | EXCAVACION | | | | | | | | | | |
| 2 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 932.04 | \$ 108.10 | \$ 100,753.52 | \$ 110.93 | \$ 103,391.20 | \$ 101.12 | \$ 94,247.88 | \$ 111.60 | \$ 104,015.66 |
| 3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 185.60 | \$ 187.64 | \$ 34,825.98 | \$ 219.54 | \$ 40,746.62 | \$ 266.56 | \$ 49,473.54 | \$ 217.65 | \$ 40,395.84 |
| 4 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.00 | \$ 512.07 | \$ 512.07 | \$ 522.30 | \$ 522.30 | \$ 546.23 | \$ 546.23 | \$ 525.33 | \$ 525.33 |
| 5 | AFINE DE TALUD EN FONDO DE LA EXCAVACION DE LA CEPA INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1287.60 | \$ 30.32 | \$ 39,433.63 | \$ 28.06 | \$ 35,568.65 | \$ 26.69 | \$ 33,832.24 | \$ 27.83 | \$ 35,277.31 |
| 6 | PLANTILLA CON MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE CORTE, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 105.76 | \$ 118.78 | \$ 12,562.17 | \$ 109.91 | \$ 11,624.08 | \$ 101.64 | \$ 10,749.45 | \$ 108.99 | \$ 11,526.78 |
| 7 | RELLENO A VOLTEO A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 453.44 | \$ 120.24 | \$ 54,521.63 | \$ 111.27 | \$ 50,454.27 | \$ 106.95 | \$ 48,495.41 | \$ 110.31 | \$ 50,018.97 |
| 8 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (BALARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 453.44 | \$ 164.01 | \$ 74,368.89 | \$ 153.12 | \$ 69,430.73 | \$ 169.33 | \$ 78,781.00 | \$ 154.53 | \$ 70,070.08 |
| C | TUBERIA DE PVC RD-26 | | | | | | | | | | |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" (51 MM) DE Ø CON CAMPANA Y ANILLO, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO DE TUBO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 550.00 | \$ 180.49 | \$ 99,269.50 | \$ 202.33 | \$ 111,281.50 | \$ 168.24 | \$ 92,532.00 | \$ 201.61 | \$ 110,995.50 |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2" (64 MM) DE Ø CON CAMPANA Y ANILLO, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO DE TUBO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 50.00 | \$ 208.94 | \$ 10,497.00 | \$ 227.85 | \$ 11,392.50 | \$ 203.53 | \$ 10,176.50 | \$ 220.57 | \$ 11,028.50 |
| 11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" (76 MM) DE Ø CON CAMPANA Y ANILLO, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO DE TUBO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1726.00 | \$ 232.97 | \$ 402,108.22 | \$ 256.53 | \$ 442,770.78 | \$ 239.17 | \$ 412,807.42 | \$ 255.72 | \$ 441,372.72 |
| D | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS | | | | | | | | | | |
| 12 | CAJA PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 2" DE 1.00 X 0.80 M. | CAJA | 4.00 | \$ 3,897.75 | \$ 15,591.00 | \$ 4,905.73 | \$ 19,622.92 | \$ 3,480.83 | \$ 13,963.32 | \$ 3,985.77 | \$ 15,943.08 |
| E | PIEZAS ESPECIALES HIDRAULICAS DE PVC RD-26 | | | | | | | | | | |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC RD-26 DE 3" (76 MM) DE DIAM. | PZA | 3.00 | \$ 308.82 | \$ 929.46 | \$ 325.09 | \$ 975.27 | \$ 385.30 | \$ 1,155.90 | \$ 309.86 | \$ 929.88 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC RD-28 DE 3" (76 MM) DE DIAM. | PZA | 3.00 | \$ 322.68 | \$ 968.04 | \$ 331.62 | \$ 994.86 | \$ 402.70 | \$ 1,208.10 | \$ 316.44 | \$ 949.32 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE PVC RD-28 DE 3" (76 MM) | PZA | 4.00 | \$ 334.65 | \$ 1,338.20 | \$ 347.47 | \$ 1,389.88 | \$ 331.93 | \$ 1,327.72 | \$ 353.06 | \$ 1,412.24 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE REPARACIÓN DE PVC RD-28 DE 3" (76 MM) DE DIAM. | PZA | 5.00 | \$ 240.36 | \$ 1,201.60 | \$ 248.80 | \$ 1,244.00 | \$ 246.29 | \$ 1,231.45 | \$ 256.92 | \$ 1,284.60 |
| F | PIEZAS ESPECIALES HIDRAULICAS DE ACERO | | | | | | | | | | |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE ACERO CANAL DE 4" DE 1.00 M. DE LARGO. | PZA | 4.00 | \$ 3,535.08 | \$ 14,140.24 | \$ 3,236.09 | \$ 12,944.36 | \$ 3,660.26 | \$ 14,641.04 | \$ 3,538.89 | \$ 14,154.76 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA | PZA | 4.00 | \$ 4,469.27 | \$ 17,897.08 | \$ 3,764.10 | \$ 15,136.40 | \$ 4,525.47 | \$ 18,101.88 | \$ 3,808.87 | \$ 15,234.68 |
| G | PIEZAS ESPECIALES DE Fc.Gc. CÉD. 40 | | | | | | | | | | |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Fc.Gc. CÉD. 40 DE 2" (51 MM) | ML | 83.00 | \$ 835.13 | \$ 77,667.09 | \$ 788.02 | \$ 73,285.86 | \$ 858.06 | \$ 79,613.58 | \$ 905.85 | \$ 84,225.45 |
| 20 | COPLÉ DE FOGO DE 2" CON ROSCA INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 8.00 | \$ 250.41 | \$ 2,003.28 | \$ 260.03 | \$ 2,080.24 | \$ 311.78 | \$ 2,494.24 | \$ 287.49 | \$ 2,139.82 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Fc.Gc. CÉD. 40 DE 3" (76 MM) | ML | 350.00 | \$ 1,101.30 | \$ 385,455.00 | \$ 893.34 | \$ 347,689.00 | \$ 1,107.18 | \$ 387,513.00 | \$ 1,178.85 | \$ 410,742.50 |
| 22 | COPLÉ DE FOGO DE 3" CON ROSCA INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 20.00 | \$ 258.78 | \$ 5,135.60 | \$ 267.14 | \$ 5,342.80 | \$ 426.45 | \$ 8,529.00 | \$ 274.10 | \$ 8,483.80 |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE Fc.Gc. DE 3" (76 MM) DE DIAM. | PZA | 4.00 | \$ 624.05 | \$ 2,496.20 | \$ 657.75 | \$ 2,631.00 | \$ 643.93 | \$ 2,574.82 | \$ 691.61 | \$ 2,806.44 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCADA DE 3", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 4.00 | \$ 558.74 | \$ 2,238.96 | \$ 592.49 | \$ 2,368.96 | \$ 648.91 | \$ 2,195.84 | \$ 561.02 | \$ 2,244.09 |
| 25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA EXAGONAL DE 16 MM X 25 MM (5/8" X 2") INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 64.00 | \$ 45.67 | \$ 2,922.88 | \$ 36.47 | \$ 2,334.08 | \$ 45.83 | \$ 2,933.12 | \$ 42.08 | \$ 2,893.12 |
| H | VÁLVULAS DE CONPUERTA | | | | | | | | | | |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO CONPUERTA VÁSTAGO FIJO, EXTREMOS BRIDADOS CLASE 125 DE 2", DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6.00 | \$ 4,253.04 | \$ 25,516.24 | \$ 4,383.20 | \$ 26,289.20 | \$ 4,007.69 | \$ 24,046.14 | \$ 4,438.27 | \$ 26,629.62 |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO CONPUERTA VÁSTAGO FIJO, EXTREMOS BRIDADOS CLASE 125 DE 3", DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 | \$ 4,919.69 | \$ 9,839.38 | \$ 5,466.97 | \$ 10,933.94 | \$ 5,496.25 | \$ 10,992.50 | \$ 5,115.93 | \$ 10,231.66 |
| I | TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 100 M3 | | | | | | | | | | |
| 28 | TRAZO DEL TANQUE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 92.96 | \$ 9.48 | \$ 881.26 | \$ 10.62 | \$ 977.94 | \$ 10.63 | \$ 878.97 | \$ 9.83 | \$ 913.60 |
| 29 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.10 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLIJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 30.00 | \$ 95.30 | \$ 2,859.00 | \$ 97.78 | \$ 2,933.40 | \$ 101.12 | \$ 3,033.60 | \$ 98.39 | \$ 2,951.70 |
| 30 | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C=100 KG/CM2, R.N., A.M. 3/4" INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 48.00 | \$ 160.93 | \$ 8,664.64 | \$ 238.13 | \$ 11,430.24 | \$ 167.10 | \$ 8,020.80 | \$ 201.40 | \$ 9,687.20 |
| 31 | LOSA DE FONDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, R.N., A.M. 3/4" DE 30 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON DOS PARRILLAS UNA SUPERIOR E INFERIOR CON VAR. DEL No. # 4 @ 20 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CIMBRADO APARENTE Y DECIMBRADO Y VACIADO DEL CONCRETO MATERIAL, HERRAMIENTA. | M2 | 42.56 | \$ 2,207.30 | \$ 93,942.69 | \$ 2,225.14 | \$ 94,701.96 | \$ 2,054.34 | \$ 87,432.71 | \$ 2,181.57 | \$ 92,847.62 |
| 32 | MURDS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, R.N., A.M. 3/4" DE 30 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON DOS PARRILLAS UNA INTERIOR Y EXTERIOR CON VAR. DEL No. # 4 @ 20 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CIMBRADO APARENTE Y DECIMBRADO Y VACIADO DEL CONCRETO MATERIAL, HERRAMIENTA. | M2 | 75.60 | \$ 2,980.22 | \$ 225,304.63 | \$ 3,113.70 | \$ 235,395.72 | \$ 2,955.41 | \$ 223,429.00 | \$ 2,894.33 | \$ 228,371.35 |
| 33 | PULIDOS EN MUROS A CUALQUIER ALTURA CON MEZCLA MORTERO -ARENA PROPORCION 1:4 INCLUYE: FESTERBOND, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 75.60 | \$ 322.32 | \$ 24,387.39 | \$ 353.27 | \$ 26,707.21 | \$ 314.51 | \$ 23,776.96 | \$ 341.45 | \$ 25,813.62 |
| 34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 27.20 | \$ 443.85 | \$ 12,072.72 | \$ 734.68 | \$ 19,983.30 | \$ 436.47 | \$ 11,871.88 | \$ 520.11 | \$ 14,146.99 |


| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 35 | LOSA DE TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, R.N., A.M. 3/4" DE 12 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL No. # 3 a @ 25 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CIMBRADO APARENTE Y DECIMBRADO Y VACIADO DEL CONCRETO MATERIAL, HERRAMIENTA. | M2 | 44.50 | \$ 1,362.83 | \$ 60,637.04 | \$ 1,924.22 | \$ 85,827.79 | \$ 1,341.61 | \$ 59,701.64 | \$ 1,845.12 | \$ 82,107.84 |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA FORMADO CON NIPLA DE FOGO. DE 3" X 50 CM. DE LONG., 2 NIPLA DE FOGO. DE 3" X 20 CM. DE LONG., 1 TEE DE FOGO DE 3" INCLUYE: ROSCAS PARA NIPLAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1.00 | \$ 4,040.78 | \$ 4,040.78 | \$ 2,717.84 | \$ 2,717.84 | \$ 3,990.56 | \$ 3,990.56 | \$ 2,911.31 | \$ 2,911.31 |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLA DE FOGO DE 76 MM X 600 MM (3" X 60 CM) INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2.00 | \$ 1,772.86 | \$ 3,545.72 | \$ 381.24 | \$ 782.48 | \$ 1,772.28 | \$ 3,544.56 | \$ 478.26 | \$ 966.52 |
| 38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90° X 76 MM (90° X 3") DE Ø INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2.00 | \$ 773.95 | \$ 1,547.90 | \$ 642.31 | \$ 1,284.62 | \$ 773.95 | \$ 1,547.90 | \$ 737.10 | \$ 1,474.20 |
| 39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLA DE FOGO. DE 76 MM X 2200 MM ROSCADO (3" X 2.20 M) INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2.00 | \$ 3,483.47 | \$ 6,966.94 | \$ 2,586.05 | \$ 5,172.10 | \$ 3,732.73 | \$ 7,465.46 | \$ 2,490.27 | \$ 4,980.54 |
| 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE FOGO DE 76 MM (3") DE Ø INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1.00 | \$ 1,099.95 | \$ 1,099.95 | \$ 590.09 | \$ 590.09 | \$ 1,165.78 | \$ 1,165.78 | \$ 711.22 | \$ 711.22 |
| 41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CON LAMINA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | \$ 2,936.81 | \$ 2,936.81 | \$ 4,159.34 | \$ 4,159.34 | \$ 3,104.42 | \$ 3,104.42 | \$ 3,621.21 | \$ 3,621.21 |
| 42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE SOLERA DE 2"X1/4" Y ESCALONES CON VARILLA DEL NO.8, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | \$ 3,042.85 | \$ 3,042.85 | \$ 3,367.89 | \$ 3,367.89 | \$ 3,158.08 | \$ 3,158.08 | \$ 3,187.85 | \$ 3,187.85 |
| 43 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR A DOS MANOSCOLOR BLANCO PREVIA LIMPIEZA DE MUROS, SOBRE UNA SUPERFICIE DE APLANADO FINA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO Y HERRAMIENTAS | M2 | 48.00 | \$ 127.39 | \$ 6,114.72 | \$ 120.29 | \$ 5,773.92 | \$ 144.19 | \$ 6,921.12 | \$ 109.17 | \$ 5,240.16 |
| J | OBRA COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | |
| 44 | CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE, CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: MANO DE OBRA. | ML | 12.00 | \$ 26.99 | \$ 323.88 | \$ 24.73 | \$ 296.76 | \$ 24.76 | \$ 297.12 | \$ 25.20 | \$ 302.40 |
| 45 | RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 14.65 | \$ 148.45 | \$ 2,145.49 | \$ 148.55 | \$ 2,146.95 | \$ 221.48 | \$ 3,244.38 | \$ 147.03 | \$ 2,153.99 |
| 46 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=200KG/CM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO. | M2 | 14.65 | \$ 541.73 | \$ 7,938.34 | \$ 593.75 | \$ 8,688.44 | \$ 513.86 | \$ 7,528.05 | \$ 553.16 | \$ 8,103.79 |
| 47 | ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION, INCLUYE: CARGA A CAMION CON MAQUINA Y DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 7.53 | \$ 90.15 | \$ 714.89 | \$ 98.26 | \$ 779.12 | \$ 80.40 | \$ 637.57 | \$ 101.13 | \$ 801.96 |
| 48 | ATRAQUES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 | M3 | 0.50 | \$ 4,167.19 | \$ 2,083.60 | \$ 6,020.63 | \$ 3,010.32 | \$ 3,697.46 | \$ 1,848.73 | \$ 5,975.75 | \$ 2,937.89 |

SUBTOTAL \$1,724,137.02
I.V.A. \$275,862.88
TOTAL \$2,000,000.00

SUBTOTAL \$2,002,328.64
I.V.A. \$320,372.58
TOTAL \$2,322,701.22

SUBTOTAL \$1,894,019.69
I.V.A. \$303,043.15
TOTAL \$2,197,062.84

SUBTOTAL \$2,043,634.07
I.V.A. \$328,981.45
TOTAL \$2,372,615.52



ARG. AZUCENA ELIZABETH GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
DAGALO S.A. DE C.V.

BOMBEO FINAL ESTRUCTURA
HIDRAULICA S.A. DE C.V.

MAN. PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.