



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-113/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.		NOE UJISES SANCHEZ NAVARRETE		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.08	\$ 12.34	\$ 16,708.36	\$ 11.56	\$ 15,652.24	\$ 11.98	\$ 16,220.92
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 68.80	\$ 4,657.76	\$ 65.54	\$ 4,437.06	\$ 68.00	\$ 4,603.60
	TERRACERIAS										
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regolias, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 675.90	\$ 183,033.72	\$ 627.17	\$ 169,837.64	\$ 671.23	\$ 181,769.08
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO										
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 918,671.54	\$ 676.13	\$ 915,480.02	\$ 654.80	\$ 886,579.20	\$ 664.00	\$ 899,056.00
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 899.76	\$ 899.76	\$ 890.58	\$ 890.58	\$ 790.89	\$ 790.89

TEC. EMETERIO BANTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SUBTOTAL \$1,077,586.21
I.V.A. \$172,413.79
TOTAL \$1,250,000.00

ARG. HERNAN TURBE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

SUBTOTAL \$1,120,779.82
I.V.A. \$179,324.74
TOTAL \$1,300,104.56

WELCON CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

SUBTOTAL \$1,077,416.72
I.V.A. \$172,386.66
TOTAL \$1,249,803.40

NOE ULISES SANCHEZ
NAVARRETE

SUBTOTAL \$1,102,440.49
I.V.A. \$176,390.48
TOTAL \$1,278,830.97

JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ